

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำข้างที่ นางราวดี คุณมี

รายละเอียดโครงการ ขนาดท่อ Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำจำนวน 7 บ่อ ยาวรวม 60.00 เมตร

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ 1 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 31 มกราคม 2565

ตามแบบ เลขที่ 3/2565 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวดอาคาร	184,415.32	1.3056	240,772.64	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - ภาษี 7 % - เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			240,772.64	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			240,000.00	
(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)					

ความยาวรวม 60.00 เมตร เฉลี่ย 4,000.00 บาท/เมตร

ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา และราคาตลาด เดือน ธันวาคม 2564

- ค่าแรงงานราคากลางบัญชีกลาง ส่วนที่ 3 ที่ กค 0421.5/ว399 และ ส่วนที่ 4 ที่ กค 0421.5/41578 ลงวันที่ 15 ต.ค. 2558
- ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(นายทรงธรรม พลคำแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายทรงธรรม พลคำแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวเปี้ยแก้ว ศรีมาตย์กุล)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวไพ จำปามี)

ครู คศ.2

ลงชื่อ ตรวจทาน

(นายวิโรจน์ อ่อนนางรอง)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

(ลงชื่อ) พันโท เห็นชอบ

(วีรชาติ เสวตวงษ์)

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ

(นายบำรุง อยู่เจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์

รายการประมาณราคากลางงานก่อสร้างท่อระบายน้ำข้างที่ นางราวดี คุณมี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดโครงการ ขนาดท่อ Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อกักน้ำจำนวน 7 บ่อ ยาวรวม 60.00 เมตร

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 แบบเลขที่ 3/2565

ผู้ประมาณราคา นายทรงธรรม พลคำแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานขุดดินและดินถม	ลบ.ม.	130.20			75.00	9,765.00	9,765.00
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	4.20	388.50	1,631.70	99.00	415.80	2,047.50
3	งานท่อ คสล.อัดแรง มอก.ชั้น3 Ø 0.80x1.00 ม.	ท่อน	54.00	1,196.26	64,598.04	404.00	21,816.00	86,414.04
	-ปูนทรายยาแนวท่อ	ลบ.ม.	0.85	1,242.54	1,056.16	372.76	316.85	1,373.01
4	งานคอนกรีตหยาบ				-		-	-
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	40.00	130.50	5,220.00		-	5,220.00
	-ทรายหยาบ	ลบ.ม.	5.00	435.00	2,175.00		-	2,175.00
	-หินเบอร์ 1- 2 นิ้ว	ลบ.ม.	8.00	495.00	3,960.00		-	3,960.00
	-ค่าแรงเทคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	ลบ.ม.	8.40		-	306.00	2,570.40	2,570.40
5	งานคอนกรีตโครงสร้าง				-		-	-
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	50.00	130.50	6,525.00		-	6,525.00
	-ทรายหยาบ	ลบ.ม.	4.00	435.00	1,740.00		-	1,740.00
	-หินเบอร์ 1- 2 นิ้ว	ลบ.ม.	8.00	495.00	3,960.00		-	3,960.00
	-ค่าแรงเทคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	ลบ.ม.	8.40		-	306.00	2,570.40	2,570.40
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-
	-เหล็ก DB 12 มม.	เส้น	45.00	220.56	9,925.20		-	9,925.20
	-เหล็ก RB 9 มม.	เส้น	35.00	124.30	4,350.50		-	4,350.50
	-ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	กก.	12.00	81.31	975.72		-	975.72
	-ค่าแรงผูกเหล็ก	กก.	965.00		-	4.00	3,860.00	3,860.00
	-เหล็กฉากขนาด 50 x 50 x 4 mm.	ท่อน	10.00	644.86	6,448.60		-	6,448.60
	-ท่อ PCV.ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	2.00	158.88	317.76		-	317.76
7	งานไม้แบบ				-		-	-
	-ไม้แบบ(คิด 30 %)	ลบ.ฟ.	30.82	417.00	12,851.94		-	12,851.94
	-ไม้ค้ำยันแบบ	ลบ.ฟ.	9.25	350.00	3,237.50		-	3,237.50
	-ตะปูยึดแบบ	กก.	7.70	60.00	462.00		-	462.00
	-ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม.	102.75		-	133.00	13,665.75	13,665.75
	รวม				129,435.12		54,980.20	184,415.32

(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(นายทรงธรรม พลคำแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง